

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL 1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA									
1.001	M Safata metal·lica Safata metàl·lica tipus Rejiband de 100 x 60 mm, inclòs suportació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	80				80.00			
							80.00	28.85	2,308.00
1.002	M Canal PVC per propietat Col·locació de canal de PVC de la seva propietat, tipus Cablomax de 130x55 C45. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	15				15.00			
							15.00	26.98	404.70
1.003	M Canal PVC per a mecanismes Suministrament i col·locació de canal de PVC tipus Cablomax de 130x55 C45, per a mecanismes. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	40				40.00			
							40.00	42.26	1,690.40
1.004	M Canal PVC rectangular Suministrament i col·locació de canal de PVC tipus Cablomax de 130x55, rectangular, per a suportar la canal C45 portamecanismes. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	15				15.00			
							15.00	35.07	526.05
1.005	UT Presa de corrent en canal Presa de corrent tipus schuko instal·lada en canal. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	101				101.00			
							101.00	14.37	1,451.37

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
1.006	UT Presa de corrent doble en pladur Presa de corrent doble tipus schuko, instal·lació encastada en "pladur", inclòs caixa, xasis i marc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	9				9.00			
							9.00	20.58	185.22
1.007	UT Carril fluorescent de 1550 mm Col·locació de carril fluorescent de la seva propietat de regletes fluorescents bitubo, de llargada 1550 mm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	7				7.00			
							7.00	37.77	264.39
1.008	UT Carril fluorescent de 3100 mm Col·locació de carril fluorescent de la seva propietat de regletes fluorescents bitubo, de llargada 3100 mm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	72.83	72.83
1.009	UT Carril fluorescent de 4650 mm Col·locació de carril fluorescent de la seva propietat de regletes fluorescents bitubo, de llargada 4650 mm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	2				2.00			
							2.00	113.30	226.60
1.010	UT Carril fluorescent tipus Zenit Carril amb regletes fluorescent bitubo, tipus Zenit, de llargada 3100 mm, en color negre amb llames blanques. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	31				31.00			
							31.00	286.26	8,874.06
1.011	UT Luminària d'emergència Luminària d'emergència i senyalització. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.								

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
		15				15.00			
1.012	UT Interruptor de superfície Suministrament i col·locació d'interruptor en instal·lació vista, inclòs caixa, xasis i marc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						15.00	61.74	926.10
		4				4.00			
1.013	UT Interruptor en pladur Interruptor, instal·lació encastada en "pladur", inclòs caixa, xasis i marc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						4.00	23.38	93.52
		7				7.00			
1.014	UT Interruptor en fusteria alumini Interruptor, instal·lació encastada en fusteria d'alumini, xasis i marc, tipus Bticino d'una tecla o similar. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						7.00	22.73	159.11
		7				7.00			
1.015	UT Torreta electricada Suministrament i col·locació de torreta electricada amb 8 preses de corrent repartides en dos cares amb espai per a una presa de veu i dades per cara, model torreta 50 de Unex o similar. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						7.00	25.28	176.96
		2				2.00			
1.016	UT Interruptor conmutat superfície Suministrament i col·locació de interruptor conmutat instal·lació vista, inclòs caixa, xasis i marc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						2.00	89.92	179.84
		4				4.00			
							4.00	24.45	97.80

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL 2 CANALITZACIÓ PER A DADES									
2.001	M Safata metal·lica 300x60 mm Safata metàl·lica tipus Rejiband de 300 x 60 mm, inclòs suportació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	10				10.00			
							10.00	35.98	359.80
2.002	M Safata metal·lica 100x60 mm Safata metàl·lica tipus Rejiband de 100 x 60 mm, inclòs suportació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	80				80.00			
							80.00	28.85	2,308.00
2.003	M Cable de coure de 16 mm ² Cable de coure nu de 16 mm ² per interior de safata metàl·lica i connexió directa a presa de terre de l'edifici des de sala de manteniment a la planta baixa. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	90				90.00			
							90.00	4.77	429.30
2.004	M Tub de PVC rígid M-32 Tub de PVC rígid M-32, inclòs part proporcional de peces especial i accessoris de fixació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	60				60.00			
							60.00	10.75	645.00
TOTAL CAPITOL						2			3,742.10

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	4 INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT								
4.001	UT Unitat exterior CITY MULTI Unitat exterior, tipus bomba de calor sistema de volum de refrigerant variable CITY MULTI, amb compressors scroll i regulació i capacitat continua mitjançant control inverter, amb una potència frigorífica de 45.000 frig/h i una potència calorífica de 48.000 Kcal/h, inclòs esmor-teïdors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	16,151.50	16,151.50
4.002	UT Unitat interior de 2.000 frig/h Unitat interior, sistema de volum de refrigerant variables, tipus cas-sette de 4 vies, prevista per una potència frigorífica de 2.000 frig/h i una pontencia calorífica de 2.150 Kcal/h, inclòs suports i bomba de condensats. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	6				6.00			
							6.00	1,393.05	8,358.30
4.003	UT Unitat interior de 2.500 frig/h Unitat interior, sistema de volum de refrigerant variables, tipus cas-sette de 4 vies, prevista per una potència frigorífica de 2.500 frig/h i una pontencia calorífica de 2.750 Kcal/h, inclòs suports i bomba de condensats. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	4				4.00			
							4.00	1,407.08	5,628.32
4.004	UT Unitat interior de 4.000 frig/h Unitat interior, sistema de volum de refrigerant variables, tipus cas-sette de 4 vies, prevista per una potència frigorífica de 4.000 frig/h i una pontencia calorífica de 4.300 Kcal/h, inclòs suports i bomba de condensats. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	5				5.00			

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
4.005	UT Unitat interior de 5.000 frig/h Unitat interior, sistema de volum de refrigerant variables, tipus cas- sette de 4 vies, prevista per una potència frigorífica de 5.000 frig/h i una potència calorífica de 5.400 Kcal/h, inclòs suports i bomba de condensats. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00	5.00	1,442.15	7,210.75
4.006	UT Unitat de control de temperatura Unitat de control de temperatura. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	10				10.00	1.00	1,583.82	1,583.82
4.007	M Safata metal·lica de 100x60 mm Safata metàl·lica tipus Rejiband de 100 x 60 mm, inclòs suportació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	58				58.00	10.00	193.70	1,937.00
4.008	PA Canonada de coure frigorífic canonada de coure frigorífic de diferents diàmetres per a connexió de la unitat exterior i les unitats interiors, aïllada amb camisa d'escuma elastomèrica, inclòs part proporcional de peces especials i deriva- cions. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00	58.00	28.85	1,673.30
4.009	PA Instal·lació bus comunicacions Instal·lació de bus de comunicacions per a interconnexió de la unitat exterior i les unitats interiors mitjançant cable de coure apantallat, lliure d'halògens, canalitzat sota tub de PVC coarrugat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00	1.00	7,637.40	7,637.40
							1.00	1,836.50	1,836.50

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENSA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	5 VARIS								
5.001	UT Transport unitat condensadora Medis d'elevació i transport per a col·locar la unitat condensadora d'aire condicionat a la seva ubicació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	614.31	614.31
5.002	UT Senyalètica Suministrament i col·locació de de rètols d'extintors i evacuació, de 210x210 mm, segons UNE 23.033-1, segons plànols adjunts. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	7				7.00			
							7.00	25.00	175.00
5.003	UT Mesures de seguretat i higiene Mesures de protecció i seguretat per a la realització dels treballs, tant pels treballadors com per els usuaris de l'edifici, segons la normativa vigent (Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre). Inclou la totalitat dels treballs a realitzar en obra civil i instal·lacions, en totes les plantes afectades tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici.	1				1.00			
							1.00	900.00	900.00
	TOTAL CAPITOL					5			1,689.31
	TOTAL PRESSUPOST								90,537.93