

# AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ  
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 1 SERVEI D'ATENCIÓ I ORENTACIÓ EST</b>									
1.001	M2 Desmuntatge de cel ras  Desmuntatge i recol·locació de plaques de fibres vegetals, tipus Heraclit, de 150x50 cm, amb entramat vist per mitjans manuals i suspensió amb filferro. Es desmuntaran alguns suports per instal·lacions. Les plaques sobrants es portaran als contenidors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	261				261.00			
							261.00	10.00	2,610.00
1.002	M2 Desmuntatge de pica  Desmuntatge de pica d'acer i trasllat de runes al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	12.00	12.00
1.003	M2 Cel ras de plaques vegetals  Suministrament i col·locació de cel ras de plaques vegetals, tipus Heraclit, de 150x50 cm, amb entramat vist, i suspensió amb filferro. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida. ntes afectades tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici. cuciÑ de la partida. partida. ecuci+ de la partida. l'execuci+ de la partida.	60				60.00			
							60.00	30.00	1,800.00
1.004	UT Extracció tarima de fusta  Extracció de tarima de fusta i retirada de runes al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	230.85	230.85

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ  
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENSA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
1.005	M2 Enderroc envans ceràmics  Enderroc de paret d'obra de ceràmica, per mitjans manual i trasllat de runes fina al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	21				21.00	21.00	21.10	443.10
1.006	UT Tub estructural  Suministrament i col·locació de tub estructural. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00	1.00	303.75	303.75
1.007	M2 Enva cartró-guix  Formació d'envà de cartró-guix amb estructura de soports d'acer galvanitzat de 45 mm, separats 400 mm per a arribar al sostre actual i dues plaques de 12,5 mm per cada costat, amb aïllament acústic de 45 mm de gruix a base de panells de llana de roca, inclòs tractament de juntes. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	125				125.00	125.00	47.20	5,900.00
1.008	M2 Mampara de vidre  Suministrament i col·locació de mampara de vidre de 3+3, sobre estructura de suports metàl·lics pintada a l'esmalt sintètic de color negre. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	60				60.00	60.00	311.85	18,711.00
1.009	UT Porta de fusta de 80 cm  Suministrament i col·locació de marc per a paret de cartró-guix de 10 cm de gruix, de fusta, i porta de fusta d'una fulla batent per al seu acabat pintat, amb tots els elements per a penjar, mecanismes d'apertura i tancament amb clau, de mides 80x210 cm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	8				8.00	8.00	591.30	4,730.40

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ  
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
1.010	UT Porta vidur  Suministrament i col·locació de porta Vidur de 80x210 cm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	1,733.40	1,733.40
1.011	M2 Vinil  Suministrament i col·locació de làmines de vinil en franjes a mampara de vidre. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	30				30.00			
							30.00	12.00	360.00
1.012	M2 Pintat paraments verticals  Pintat de paraments verticals de guix existents i noves, amb pintura plàstica llisa, amb una capa selladora i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	372				372.00			
							372.00	5.85	2,176.20
1.013	M2 Envernissat de portes de fusta  Vernissat de la fusteria de fusta de faig, els marcs, tapetes, les fulles i tarjas, previa preparació de la superfície. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	26				26.16			
							26.16	11.50	300.84
1.014	M2 Abrillantat paviment  Abrillantat del paviment existent. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	261				261.00			
							261.00	10.30	2,688.30
1.015	UT Repas paviment  Repassos de paviment existent deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.								

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ  
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
		1				1.00			
1.016	ML Sòcol Trusplast Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçaria i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						1.00	300.00	300.00
		110				110.00			
1.017	UT Repassos, neteja periodica Repassos, neteja periòdica de l'obra. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						110.00	12.00	1,320.00
		1				1.00			
1.018	UT Trasllat mobiliari menjador Desmuntatge, trasllat i muntatge de tot tipus de mobiliari existent, des del menjador a l'aula 10. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						1.00	656.10	656.10
		1				1.00			
1.019	UT Retirada mobiliari Retirada de mobiliari al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						1.00	753.30	753.30
		4				4.00			
1.020	UT Trasllat mobiliari sala d'estudi Desmuntatge, trasllat i muntatge de tot tipus de mobiliari existent, des de la sala d'estudis a l'aula 9. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.						4.00	226.80	907.20
		1				1.00			
							1.00	753.30	753.30

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

SERVEI D'ATENCIÓ I ORIENTACIÓ  
D'ESTUDIANTS

EDIFICI AULARI FLORENZA

CPP3-11

Códi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Totals	Preu	Import
1.021	UT Repas de pintura  Repasos de pintura, formació d'arestes i el tapat de forats en parets, sostres, jàsseres i pilars. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	200.00	200.00
1.022	UT Repas de guix  Repasos de guix deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	100.00	100.00
1.023	UT Repas de fusteria  Repasos de fusteria pel seu correcte funcionament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	300.00	300.00
1.024	UT Repasos i ajustament de cel ras  Repasos i ajustament del cel ras de tot tipus. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	300.00	300.00
1.025	UT Ajuts de paleta a instal·lacions  Ajuts de paleta per a les diferents instal·lacions i muntatges a fer, tant en parets i sostres interiors, com en forats exteriors, deixant seguidament l'obra totalment acabada, tant a l'interior com a l'obra de la façana exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1				1.00			
							1.00	500.00	500.00

