

PROJECTE: ADEQUACIÓ D'ESP AIS AL SOTERRANI DE FÍSICA
PRESSUPOST INSTAL·LACIONS

COD	DESCRIPCIÓ	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
CAPITOL I:				
DESMUNTATGES I DESPLAÇAMENTS D'INSTAL·LACIONS				
DEPENDÈNCIES ACTUALS NÚM. 11 I 12				
1.1	Desplaçar i connectar canonada d'aigua de xarxa general Desplaçar i connectar canonada d'alimentació a Bies Realitzar presa de buit de Bies Modificar canonada de PVC de 110 mm Alimentació d'aigua jardí patí interior Alimentació d'aigua jardí c/ Martí i Franquès Modificació de la instal·lació de detecció incendis, desplaçament a galeria exterior	1	4.600,30	4.600,30 €
1.2	M. de canonada de ferro galvanitzat de 6" amb aïllament d'escuma elastomèric	19	110,29	2.095,51 €
1.3	Reducció de ferro galvanitzat de 6" a 8"	1	223,05	223,05 €
1.4	Vàlvula de 6" (maneta mariposa)	1	136,81	136,81 €
1.5	Vàlvules de bola de 2"	2	54,45	108,90 €
1.6	Vàlvula de bola 1"	1	21,93	21,93 €
1.7	M. de canonada de ferro galvanitzat de 2" amb aïllament elastomèric	6	42,35	254,10 €
1.8	M. de canonada de ferro galvanitzat de 1" amb aïllament elastomèric	4	29,67	118,68 €
1.9	Pletines de 6"	4	44,52	178,08 €
1.10	Curves de ferro galvanitzat de 6"	5	80,95	404,75 €
1.11	Curves de ferro galvanitzat de 2"	4	18,44	73,76 €
1.12	Curves de ferro galvanitzat de 1"	6	16,45	98,70 €
1.13	Maneguets de ferro galvanitzat de 6"	2	36,84	73,68 €
1.14	T de ferro galvanitzat de 6"	1	133,00	133,00 €
1.15	M. de canonada de PVC de 110 mm (doble presió)	10	20,97	209,70 €
1.16	Colzes de PVC de 110 mm (doble presió)	5	18,58	92,90 €
1.17	T de ferro galvanitzat de 6" - 2" - 6"	2	133,00	266,00 €
1.18	Material d'ajut	1	120,50	120,50 €
DEPENDÈNCIA ACTUAL NÚM. 11				
1.19	Desmuntatge i retirada al desguàs oficial de tots els components fora de servei: bombes de circulació sobre bancades, instal·lacions d'aigua sanitària i contraincendis, vasos d'expansió, etc.	1	2.685,00	2.685,00 €
1.20	Material de ajut	1	120,50	120,50 €
Desplaçaments de línia i caixa elèctrica de subministrament a la 1a planta				
1.21	Caixa de doble aïllament de 250x250 mm	1	65,90	65,90 €
1.22	M. de canonada grisdur dd 32 mm	25	8,18	204,50 €
1.23	M. de cable de 10 mm	125	3,44	430,00 €
1.24	Material de ajut	1	39,45	39,45 €
Desplaçament d'aire comprimit amb canonada de 2"				
1.25	M. de canonada de ferro de 2" amb aïllament d'escuma elastomèrica	16	51,30	820,80 €
1.26	Curves de ferro de 2"	5	36,34	181,70 €
1.27	Abraçadors	10	13,13	131,25 €
1.28	Maneguets de ferro de 2"	2	26,21	52,42 €
1.29	Material de ajut	1	50,50	50,50 €
1.30	Desmuntatge d'instal·lació elèctrica: lluminàries, proteccions, caixes, quadres, etc.	1	358,00	358,00 €
1.31	Material de ajut	1	30,50	30,50 €

COD	DESCRIPCIÓ	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	Desmuntatge d'instal·lació contraincendis i desplaçament a zona de passadís			
1.32	M. de canonada grisdur de 25 mm	40	8,00	320,16 €
1.33	Caixes de connexions ded 100x100 mm	6	4,74	28,44 €
1.34	M. de cable vermell.negre de 1 mm	140	3,54	495,60 €
1.35	Material d'ajut	1	35,50	35,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 10			
1.36	Desmuntatge de grup electrògen (fora de servei) Desmuntatge de tota la instal·lació elèctrica Anul·lació de instal·lació d'aigua i tapar Anul·lació d'instal·lació de gas natural i tapar Anul·lació de vanonada d'aigua de 1"1/2 que va la 3a planta Anul·lació de canonada desguàs de PVC de 40 que va la 3a planta	1	1.074,00	1.074,00 €
1.37	Material d'ajut	1	60,50	60,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NUM. 9			
1.38	Anul·lació de sistema de calefacció (canonades i radiadors) Anul·lació de canonade d'aigua freda que passa pel sostre i refer per galeria de serveis Anul·lació canonada aire comprimit que passa pel sostre i refer per galeria de serveis Eliminació de canonades de gas natural Desmuntatge de sistema d'enllumenat (regletes fluorescents) Eliminació d'instal·lació de AA (anul·lat de la 1a planta) Anul·lar i treure botonera de 1a planta Desmuntar desguàs de PVC Desmuntar pica	1	1.329,97	1.329,97 €
1.39	M. de canonada de ferro de 1" per a aigua freda amb aïllament elastomèric	35	15,35	537,25 €
1.40	Curves de ferro de 1"	6	9,29	55,74 €
1.41	Clau de bola de 1"	1	14,77	14,77 €
1.42	Matxons de 1"	2	5,36	10,72 €
1.43	M. de canonada de cu de 20x22 amb aïllament elastomèric	35	9,17	320,95 €
1.44	Curves dxe Cu de 20x22	6	3,03	18,18 €
1.45	Material de ajut	1	90,50	90,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NUM. 8			
1.46	Anul·lació de quadre i línia elèctrica Desmuntatge de línies elèctriques Treure desguàs Anul·lació de canonada d'aigua en cu Desmuntatge de detector d'incendis Desmuntatge de polsador d'incendis Desmuntatge de pica, serveis d'aigua i desguàs	1	358,00	358,00 €
1.47	Material d'ajut	1	30,50	30,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 7			
1.48	Desmuntatge de pica i serveis Desmuntatge d'instal·lacions elèctriques Desmuntatge d'equip d'AA del tipus finestra Desmuntatge d'instal·lacions d'AA de 3 aparells Desmuntatge d'instal·lació de contraaincendis (detecció)	1	358,00	358,00 €
1.49	Material d'ajut	1	30,50	30,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 6			
1.50	Desmuntatge d'equip d'AA Desmuntatge de pica, serveis d'aigua i desguàs Desmuntatge de sistema de presa de corrent elèctrica Desmuntatge de sistema d'enllumenat (lluminàries ...)			

COD	DESCRIPCIÓ	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	Desmuntatge d'instal·lació de contraincendis (detecció)	1	268,50	268,50 €
1.51	Material d'ajut	1		20,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NUM. 5			
1.52	Desmuntatge d'equip d'AA i desguàs Desmuntatge d'instal·lació elèctrica	1	179,00	179,00 €
1.53	Material d'ajut	1		15,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 4			
1.54	Desmuntatge d'equips d'AA i desguàs Desmuntatge de sistemes de preses de corrent elèctrica Desmuntatge de sistemes d'enllumenat (lluminàries)	1	179,00	179,00 €
1.55	Material d'ajut	1		15,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 3			
1.56	Desmuntatge d'equip d'AA i desguàs Desmuntatge d'instal·lacions elèctriques Anul·lació d'instal·lació d'aigua Desmuntatge d'instal·lació de contraincendis (detecció)	1	268,50	268,50 €
1.57	Material d'ajut	1		20,50 €
	DEPENDENCIA ACTUAL NÚM. 1 I 2			
1.58	Anul·lació d'instal·lació d'aigua sanitària Anul·lació de desguàs Desmuntar preses de corrent elèctrica i lluminàries Desplaçar desguàs baixants de 110 i 125	1	476,14	476,14 €
1.59	M. de canonada de PVC de 110 mm d'alta duresa mecànica	6	23,23	139,38 €
1.60	M de canonada de PVC de 125 mm d'alta duresa mecànica	6	23,99	143,94 €
1.61	Colzes de PVC de 110 mm d'alta duresa mecànica	3	6,13	18,39 €
1.62	Colzes de PVC de 125 mm d'alta duresa mecànica	2	8,18	16,36 €
1.63	T de PVC de 100 mm d'alta duresa mecànica	2	7,53	15,06 €
1.64	Material d'ajut	1	50,50	50,50 €
	IMPORT TOTAL CAPÍTOL I.....			21.376,92 €

COD	DESCRIPCIÓ	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
	CAPITOL III:			
	SEGURETAT I SALUT			
3.1	Mesures de protecció i seguretat per la realització dels treballs, tan pels treballadors com pels usuaris de l'edifici, segons normativa Vigent (RD 1627/1997 24 Oct.) Inclou la totalitat dels treballs a realitzar en instal·lacions, en totes les plantes afectades, tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici B de la Facultat de Farmàcia.	1	492,37	492,37 €
	IMPORT TOTAL CAPÍTOL III			492,37 €