

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL 1 ENDERROCS				
1.001	M2 Desmuntatge cel ras plaques guix Desmuntatge de cel ras de plaques d'escaiola, de 60x60 cm, sistema desmuntable amb entramat ocult i suspensió autoanivelladora amb filferro, per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	16.47	10.00	164.70
1.002	M2 Desmuntatge cel ras fusta Desmuntatge de cel ras de fusta, per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	13.39	10.00	133.90
1.003	M2 Enderroc envans ceràmics 10 cm Enderroc d'envans ceràmics de 10 cm de gruix per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	213.09	13.11	2,793.61
1.004	PA Enderrocar lleixa d'obra Enderroc de repisa d'obra (lleixa), per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	100.00	100.00
1.005	M3 Enderroc bancades Enderroc de bancades existent de formigó per mitjans manuals i mecànics i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESP AIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
1.006	UT Desmuntatge sanitaris Desmuntatge per mitjans manuals de sanitaris i càrrega de runes sobre contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	5.52	200.00	1,104.00
1.007	PA Enderrocar rentamans d'obra Enderrocar per mitjans manuals de lavabo doble d'obra i càrrega de runes sobre contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	12.00	19.00	228.00
1.008	UT Desmuntatge de portes Desmuntatge de bastiments i portes de fusta per mitjans manuals i càrrega de runes sobre contenidors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	60.00	60.00
1.009	M3 Formació de rases en terreny Excavació de rases per pas d'instal·lacions en terreny, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs carregar i transport de les terres fins al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	11.00	8.00	88.00
1.010	M3 Excavació per pericó sífonic Excavació al terreny de mides 80 x 80 x 80 cm per formació de pericó sífonic, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs carregar i transport de les terres fins al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	17.60	29.43	517.97
1.011	M3 Excavació per plataforma antivib Excavació al terreny de mides 100 x 100 x 100 cm per formació de plataforma antivibratòria, amb mitjans manuals i mecànics. Inclòs carregar i transport de les terres fins al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	0.51	300.00	153.00
		1.00	300.00	300.00

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
1.012	M2 Arrencada enrajolats de parets Arrencada d'enrajolats existents en parets per mitjans manuals. Inclou la càrrega de runes al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	68.95	10.00	689.50
1.013	M2 Arrencar paviment terratzo Enderroc de paviment de terrazo, per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	87.22	9.00	784.98
1.014	M2 Desmuntatge paviment fusta Desmuntatge de paviment de fusta DM, per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	13.39	6.00	80.34
1.015	PA Trasllat de mobiliari Trasllat del mobiliari i maquinària existent fins al contenidor a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	250.00	250.00
1.016	PA Trasllat de runes Càrrega del contenidor de runes i transport fins a l'abocador més proper autoritzat, tot donant compliment a la normativa sobre els residus de la construcció. El mobiliari malmés es traslladarà al contenidor situat a l'exterior de la Facultat.	1.00	400.00	400.00
1.017	PA Trasllat de maquinaria Càrrega del contenidor de runes i transport fins a l'abocador més proper autoritzat, tot donant compliment a la normativa sobre els residus de la construcció. El mobiliari malmés es traslladarà al contenidor situat a l'exterior de la Facultat.	1.00	300.00	300.00
TOTAL CAPITOL		1		8,148.00

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAYS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	2 DIVISORIES INTERIORS			
2.001	M2 Paredó de 30 cm de gruix Formació de paret de 30 cm de gruix, de maó calat de 29x14x10 cm, per revestir, col·locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	10.89	50.00	544.50
2.002	M2 Paret de tancament de 10 cm Formació de paret de 10 cm de gruix, de maó perforat de 29x14x10 cm, per revestir, col·locat amb morter mixt amb ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	24.68	35.00	863.80
	TOTAL CAPITOL	2		1,408.30

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	3 REVESTIMENTS			
3.001	M2 Pintat paraments verticals Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	283.07	8.00	2,264.56
3.002	M2 Enguixat paraments verticals Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	12.48	14.00	174.72
3.003	M2 Arrebossat paraments verticals Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb acabat remolinat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	10.92	18.00	196.56
3.004	UT Repas de guix Repasos de guix deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	40.00	40.00
3.005	UT Repassos de pintura Repassos de pintura, formació d'arestes i el tapat de forats en parets, sostres, jàsseres i pilars. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	30.00	30.00
	TOTAL CAPITOL	3		2,705.84

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	4 PAVIMENTS			
4.001	M2 Solera formigó Subministrament i col.locació de paviment de formigó fratassat, de 8 cm de gruix, de resistència aprox. 250 kg/cm2, acabat amb la planeitat que es requereix per a l'ús previst, fi o lleugerament rugós i sense lliscar amb ciment, i sense que es notin petjades de eines d'obra, col·locat amb malla electrosoldada de 150 x 300 x 5 mm. Donada la ubicació del laboratori es imprescindible la col·locació d'una barrera de vapor contra la humitat capilar (làmina de plàstic) abans del vertit del formigó. La resistència mínima a compressió ha de ser de 25 MPa, i a tracció 1,5 MPa. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	247.59	17.00	4,209.03
4.002	M2 Paviment de resines laboratori Paviment mitjançant resina epoxi de 2 components barrejada amb sorra de quars, similar a sistema Astra AS 1001 conductiu i antiestàtic, color a determinar. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	227.99	60.00	13,679.40
4.003	M2 Paviment de resines galeria Paviment mitjançant resina epoxi de 2 components barrejada amb sorra de quars, similar a sistema ASTRADUR N, color a determinar. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	19.60	40.00	784.00
4.004	ML Junta diferents paviments Tapajunts de canvi de paviment, amb perfil simple d'acer inoxidable. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	7.50	15.00	112.50
	TOTAL CAPITOL	4		18,784.93

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESP AIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL	5 VIDRIERIA			
5.001	M2 Repassos vidrieria Repassos de vidrieria deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		1.00	300.00	300.00
5.002	M2 Vinil Subministrament i col·locació de làmines de vinil per als vidres de les finestres. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		20.16	12.00	241.92
	TOTAL CAPITOL	5		541.92

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL 6 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ				
6.001	ML Tub PVC D90 mm Suministrament i col·locació de tub de PVC de diàmetre 90 mm, sobre un llit de formigó, inclòs la part proporcional de colçats i juntes i peces especials, i connexió a la xarxa general. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	25.00	25.00	625.00
6.002	ML Desguas piques D40mm Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavagueró. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	4.50	10.00	45.00
6.003	UT Formació de pericó sifònic Pericó sifònic amb tapa fixe, de 60 x 90 cm i 60 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	225.00	225.00
6.004	UT Canvi i desplaçament baixants Canvi i/o desplaçament de baixants existents amb PVC d'alta resistència, col·locant aïllament tipus Armaflex per evitar condensacions. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	4.00	300.00	1,200.00
TOTAL CAPITOL		6		2,095.00

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAYS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
CAPÍTOL 7 VARIS				
7.001	UT Ajuts de paleta a instal·lacions Ajuts de paleta per a les diferents instal·lacions i muntatges a fer, tant en parets i sostres interiors, com en forats exteriors, deixant seguidament l'obra totalment acabada, tant a l'interior com a l'obra vista de la façana exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	300.00	300.00
7.002	UT Neteja general de l'obra Repasos, acabats i neteja general de l'obra. La neteja de l'obra serà realitzada, tant la periòdica durant l'execució de la mateixa, com la que cal realitzar al final, abans de l'entrega de l'obra.	1.00	250.00	250.00
7.003	UT Mesures de seguretat i higiene Mesures de protecció i seguretat per a la realització dels treballs, tant pels treballadors com per els usuaris de l'edifici, segons la normativa vigent (Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre). Inclou la totalitat dels treballs a realitzar en obra civil i instal·lacions, en totes les plantes afectades tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici B de la Facultat de Farmàcia.	1.00	600.00	600.00
7.004	UT Retolació Suministrament i col·locació de retolació d'emergència, extinció d'incendis, informació i direccionals, mitjançant plaques metàl·liques de 25x25 cm, segons la normativa de la Universitat de Barcelona.	15.00	25.00	375.00
7.005	M3 Dau formigó plataforma antivibr Formació de dau de formigó de 100 x 100 cm i 1 metre d'alçada, HA-25/B/20/IIa, acabat amb la planeitat que es requereix per a l'ús previst, fi o lleugerament rugós i sense lliscar amb ciment, i sense que es notin petjades de eines d'obra, col·locat amb malla electrosoldada de 150 x 150 x 12 mm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	200.00	200.00

PRESSUPOST

ADEQUACIÓ D'ESPAIS AL SOTERRANI
FACULTAT DE FÍSICA

CP08-08

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
7.006	ML Aïllament antivibratori Sumministrament i col·locació d'aïllament antivibratori, tipus PKB-2 d'Acústica Integral, a la base i costats del dau de formigó de 100 x 100 cm i 1 metre d'alçada, com a separador amb el terrenys, de 20 mm de gruix. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	5.00	15.00	75.00
7.007	ML Segellat junta paviment Sumministrament i col·locació de cordó cel·lular de polietilè expandit, col·locata a pressió a l'interior del junt, i posterior segellat de junt amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, previa imprimació específica. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	4.00	10.00	40.00
7.008	UT Reixeta ventilació Sumministrament i col·locació de reixa de ventilació, i pintada a l'es-malt sintètic, de mides 20x30 cm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	2.00	50.00	100.00
TOTAL CAPITOL		7		1,940.00
TOTAL PRESSUPOST				35,623.99