

# PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 1 ENDERROCS</b>				
1.001	M2 Desmuntatge cel ras cartró-guix  Desmuntatge de cel ras de plaques de cartró-guix, sistema desmuntable amb entramat vist i suspensió autoanivelladora de barra rosca-da, per mitjans manuals. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	7.00	14.00	98.00
1.002	PA Desmuntatge religa  Desmuntatge de tota la religa existent al pati de planta baixa i càrrega de runes al contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	200.00	200.00
1.003	UT Desmuntatge bigues met. pati  Desmuntatge de totes les bigues existent per aguantar la religa, arrancant-les i no tallant-les, al pati de planta baixa i càrrega de runes al contenidor. També es treuran els flejes existents sanejant la zona afectada. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	7.00	63.00	441.00
1.004	M3 Obertura pas porta mur formigó  Obertura de forats en mur de formigó armat de 60 cm de gruix per obertura de porta per mitjans manuals i mecànics, i trasllat de runes de la planta corresponent fins al contenidor situat a l'exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.07	1,200.00	1,284.00
1.005	UT Desmuntatge porta  Desmuntatge de bastiments i portes de ferro per mitjans manuals i càrrega de runes sobre contenidors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	40.00	40.00

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
1.006	UT Desmuntatge de finestres  Desmuntatge de finestres existents del soterrani que donen al pati, per mitjans manuals i carrega de runes sobre contenidors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	12.00	50.00	600.00
1.007	UT Forats per pas instal·lacions  Formació de forats per al pas de les instal·lacions a paret de fàbrica ceràmica, de 60x60 cm, per mitjans manuals i mecànics. Inclosa càrrega de runes sobre contenidor. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	6.00	62.00	372.00
1.008	UT Forats a forjat d 60 mm  Formació de forat de 60 mm de diàmetre per al pas de les instal·lacions al forjat de formigó armat de 30 cm de gruix, de sostre planta soterrani, per mitjans manuals i mecànics. Inclosa càrrega de runes sobre contenidor. S'inclou també els repasos dels brancals, llindes i ampits. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	3.00	120.00	360.00
1.009	UT Forats per ventilacions d 250 mm  Formació de forats de 250 mm de diàmetre per al pas de les instal·lacions a mur de formigó armat de 60 cm de gruix, per mitjans manuals i mecànics. Inclosa càrrega de runes sobre contenidor. S'inclou també els repasos dels brancals, llindes i ampits. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	200.00	200.00
1.010	UT Forats per ventilacions d 380 mm  Formació de forats de 380 mm de diàmetre per al pas de les instal·lacions a mur de formigó armat de 60 cm de gruix, per mitjans manuals i mecànics. Inclosa càrrega de runes sobre contenidor. S'inclou també els repasos dels brancals, llindes i ampits. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	900.00	900.00

## **PRESSUPOST**

**AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA**

**CP15-026**

<b>Códi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Totals</b>	<b>Preu</b>	<b>Import</b>
1.011	PA Neteja de parets i sostres  Neteja de parets i sostres de tacs, cargols, etc. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	300.00	300.00
1.012	PA Trasllat de mobiliari  Trasllat del mobiliari existent fins al magatzem que s'indiqui de la Facultat de Geologia. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	400.00	400.00
1.013	PA Trasllat de runes  Càrrega del contenidor de runes i transport fins a l'abocador més proper autoritzat, tot donant compliment a la normativa sobre els residus de la construcció. El mobiliari malmés es traslladarà al contenidor situat a l'exterior de la Facultat.	1.00	700.00	700.00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>1</b>	<b>700.00</b>	<b>5,895.00</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>	<b>2 DIVISORIES INTERIORS</b>			
2.001	M2 Enva 4 plaques cartró-guix  Formació d'envà de tancament de quatre plaques de cartró-guix, amb estructura de suport de perfils d'acer galvanitzat de 46 mm. per arribar fins al sostre actual. Amb dos plaques de 13 mm per cada costat. Amb aïllament absorbent acústic de 45 mm de gruix a base de pannels de llana de roca. Inclòs tractament de juntes, fixacions i banda estanca inferior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		32.13	58.00	1,863.54
2.002	M2 Aïllament llana de roca  Suministrament i col·locació d'aïllament absorbent acústic de 45 mm de gruix a base de pannels de llana de roca entre els paraments verticals d'obra i el trasdossat de cartró-guix, a la zona de les finestres existents. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		32.13	7.00	224.91
2.003	ML Formació de calaixos  Formació de calaixos d'instal·lacions d'una placa de cartró-guix, amb estructura de suport de perfils d'acer galvanitzat de 46 mm. per arribar fins al sostre actual. Amb una placa de 13 mm. Amb aïllament absorbent acústic de 45 mm de gruix a base de pannels de llana de roca. Inclòs tractament de juntes, fixacions i banda estanca inferior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		8.10	35.00	283.50
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>2</b>		<b>2,371.95</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>	<b>3 ESTRUCTURES</b>			
3.001	PA Escala metal·lica  Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica de 7 esglaons (alçada total de 118 cm), de 27 cm d'estessa, d'estructura similar a l'existent, d'acer A-42/B (S-275-JR), amb una capa d'imprimació antioxidant, pintat amb l'esmalt sintètic, treballat al taller i col·locat a l'obra. S'inclouen fixacions als paviments. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	1,500.00	1,500.00
3.002	PA Reparació forats pati  Subministrament i col·locació de morter de reparació sense retracció a col·locar als forats que han quedat a les parets del pati. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida. S'inclouen fixacions als paviments. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	250.00	250.00
3.003	PA Repassos forats sostre  Repassos de forats en sostres d'antics passos de tubs i conductes. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida. S'inclouen fixacions als paviments. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	300.00	300.00
3.004	UT Pilarets per bancada inst  Realització de pilarets per bancada d'instal·lacions a la coberta, de dimensions 45x45 cm d'obra, i arrebossats. Previament s'haurà de separar els diferents materials de la coberta, inclòs la làmina asfàltica, per poder fixar pilarets directament al forjat, i posteriorment refer coberta, amb la impermeabilització corresponent igual o similar a l'existent. Realització de proves d'estanquitats de les zones afectades per la verificació de que no entri aigua a les plantes inferiors. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			

## **PRESSUPOST**

**AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA**

**CP15-026**

<b>Códi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Totals</b>	<b>Preu</b>	<b>Import</b>
3.005	Kg Perfils metàl·lics bancada inst	0.41	500.00	205.00
	Subministrament i col·locació de perfils metàl·lics d'acer A-42/B (S-275-JR), formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie HEB-120, treballat al taller i col·locat a l'obra, per la realització de bancada a la coberta, per les instal·lacions. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	178.89	1.75	313.06
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>3</b>		<b>2,568.06</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 4 REVESTIMENTS</b>				
4.001	M2 Cel ras plaques cartró-guix  Cel ras amb plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra rosca-da, amb registre. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	15.00	40.00	600.00
4.002	M2 Caixó plaques cartró-guix  Caixó de plaques de cartró-guix de 13 mm de gruix, de 60x60 cm, al sostre, amb sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, amb dos registres. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	13.00	35.00	455.00
4.003	PA Pintat canonades instal·lacions  Pintat de tubs, canonades i conductes de tot tipus d'instal·lacions, a l'esmat sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	300.00	300.00
4.004	M2 Pintat paraments verticals  Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	179.38	8.00	1,435.04
4.005	M2 Pintat paraments horitz  Pintat de paraments horitzontals de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	141.72	7.00	992.04

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
4.006	UT Pintat a l'esmalt sintètic  Pintat general de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	400.00	400.00
4.007	UT Pintat a l'esmalt sintètic escal  Pintat general de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	400.00	400.00
4.008	M2 Pintat de portes  Pintat de portes de fusta, l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	11.44	20.00	228.80
4.009	PA Repas d'arrebossat  Repasos de arrebossat de morter deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	250.00	250.00
4.010	PA Repas de guix  Repasos de guix deguts als desperfectes existents i els formats com a conseqüència de l'enderroc, i altres zones en mal estat. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	300.00	300.00
4.011	PA Repassos de pintura  Repassos de pintura, formació d'arestes i el tapat de forats en parets, sostres, jàsseres i pilars. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	150.00	150.00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>4</b>		<b>5,510.88</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>	<b>5 PAVIMENTS</b>			
5.001	M2 Paviment de Terratzo  Paviment de terratzo llis de gra mitjà de 30x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	144.58	38.00	5,494.04
5.002	ML Sòcol terratzo  Sòcol de terratzo llis de gra mitjà de 8x30 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	71.75	15.00	1,076.25
5.003	PA Repasos paviment Terratzo exist  Repasos de paviment de terratzo. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	200.00	200.00
5.004	ML Junta diferents paviments  Tapajunts de canvi de paviment, amb perfil simple de acer inoxidable. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	2.00	15.00	30.00
5.005	M2 Pulid i abrillantat paviment  Pulid i abrillantat del paviment. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	144.58	10.30	1,489.17
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>5</b>		<b>8,289.46</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL 6 FUSTERIA</b>				
6.001	UT Porta interior de fusta de 110cm  Subministrament i col.locació de bastiment i dues fulles batents per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 30 i 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària. Amb tots els elements de penjar, tancar, tapetes i claus mestrejades. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	2.00	500.00	1,000.00
6.002	UT Porta sortida emergencia  Subministrament i col.locació de bastiment i fulla batent per a porta d'emergència, metàl·lica, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, adaptada al forat, de R 60, amb barra antipànic. Amb tots els elements de penjar, tancar, tapetes i claus mestrejades. S'inclou el pintat general amb pintura a l'esmalt. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	800.00	800.00
6.003	PA Repassos fusteria  Repassos de fusteria interior i pel seu correcte funcionament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	150.00	150.00
6.004	UT Finestra alumini 95x62 cm  Fulla batent de alumini, similar a les existents de l'edifici principal, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 95x62 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	12.00	300.00	3,600.00

## **PRESSUPOST**

**AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA**

**CP15-026**

<b>Códi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Totals</b>	<b>Preu</b>	<b>Import</b>
6.005	UT Finestra alumini 77x205 cm  Fulla fixa de alumini, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 77x205 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		1.00	350.00	350.00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>6</b>		<b>5,900.00</b>

## **PRESSUPOST**

**AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA**

CP15-026

<b>Códi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Totals</b>	<b>Preu</b>	<b>Import</b>
<b>CAPÍTOL</b>	<b>7 VIDRIERIA</b>			
7.001	M2 Vidres finestres  Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6+6+8 mm de gruix, col·locat amb perfils conformats de neoprè, sobre alumini o PVC. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		8.65	30.00	259.50
	<b>TOTAL CAPÍTOL</b>	<b>7</b>		<b>259.50</b>

## **PRESSUPOST**

**AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA**

CP15-026

<b>Códi</b>	<b>Descripció</b>	<b>Totals</b>	<b>Preu</b>	<b>Import</b>
<b>CAPÍTOL</b>	<b>8 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ</b>			
8.001	UT Reixes de ventilació Subministrament i col·locació de reixes de ventilació, i pintades, de mides 30x30 cm. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.			
		2.00	75.00	150.00
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	<b>8</b>		<b>150.00</b>

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
<b>CAPÍTOL</b>	<b>9 VARIS</b>			
9.001	PA Desplaçament escala existent  Desplaçament de l'escala de perfileria metàl·lica existent al pati, per accedir a la coberta, agafant-la per la part inferior amb una pletina soldada a l'escala i aquesta amb silicona estructural al paviment existent ceràmic, i a la part superior, soldant un pletina en vertical i horitzontal al final de l'escala i aquesta agafant-la al muret de la coberta, inclòs sellat de dits forats. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	400.00	400.00
9.002	PA Ajuts de paleta a instal·lacions  Ajuts de paleta per a les diferents instal·lacions i muntatges a fer, tant en parets i sostres interiors, com en forats exteriors, deixant seguidament l'obra totalment acabada, tant a l'interior com a l'obra vista de la façana exterior. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	350.00	350.00
9.003	PA Neteja general de l'obra  Repasos, acabats i neteja general de l'obra. La neteja de l'obra serà realitzada, tant la periòdica durant l'execució de la mateixa, com la que cal realitzar al final, abans de l'entrega de l'obra.	1.00	250.00	250.00
9.004	PA Neteja a fons pati  Neteja a fons del pati.	1.00	250.00	250.00
9.005	PA Mesures de seguretat i higiene  Mesures de protecció i seguretat per a la realització dels treballs, tant pels treballadors com per els usuaris de l'edifici, segons la normativa vigent (Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre). Inclou la totalitat dels treballs a realitzar en obra civil i instal·lacions, en totes les plantes afectades tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici B de la Facultat de Farmàcia.	1.00	500.00	500.00

## PRESSUPOST

AULES PLANTA SOTERRANI  
FACULTAT DE GEOLOGIA

CP15-026

Códi	Descripció	Totals	Preu	Import
9.006	UT Retolació  Suministrament i col·locació de retolació d'emergència, extinció d'incendis, informació i direccionals, mitjançant plaques metàl·liques de 25x25 cm, segons la normativa de la Universitat de Barcelona.	8.00	25.00	200.00
9.007	PA Barana rampa aula  Barana de ferro amb sòcol, pintada amb una capa d'imprimació antioxidant, pintat a l'esmalt sintètic, de longitud 1,50 m. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.en totes les plantes afectades tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici B de la Facultat de Farm-cia.artida.  segons normativa d'aplicació i/o pl-nols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	400.00	400.00
9.008	PA Barana rampa pati  Barana de ferro, similar a l'existent a la façana de l'edifici, pintada amb una capa d'imprimació antioxidant, pintat a l'esmalt sintètic, de longitud 8,0 m aproximadament. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	800.00	800.00
9.009	PA Modificació barana escala met.  Subministrament i col·locació de dos pasamans a la part superior de l'escala deixant la barana a 1 metre d'alçada, soldant-la a l'estructura de l'escala existent. Pintada amb esmalt sintètic previa imprimació. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida.	1.00	200.00	200.00
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>9</b>		<b>3,350.00</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST</b>				<b>34,294.85</b>