

## PRESSUPOST

Projecte de rehabilitació  
de les façanes de la  
Facultat de Dret

COD.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU UNIT.	TOTAL PAR.	TOTAL CAP.
<b>CAPITOL 01 MITJANS AUXILIARS</b>					
<b>0101</b>	<b>m2 Bastides</b> Subministrament, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, de bastida homologada, tubular, metàl·lica, degudament ancorada a la façana, incloses xarxes i mitjans auxiliars de seguretat i protecció els quals compliran les Ordenances Municipals al respecte, així com la normativa sobre Seguretat i Salut vigent. En aquesta partida està recollida la bastida necessària per realitzar tota l'obra.	5.243,96	9,66	50.656,65	<b>50.656,65</b>
<b>CAPITOL 02 ESTRUCTURA METÀL·LICA</b>					
<b>0201</b>	<b>ml. Estructura</b> Decapat de la pintura existent en pilars i jàsseres d'acer amb sistema de micro-projecció aplicant àrid a baixa pressió (max. 2,5 atm.), format per silicat d'alumini. Inclòs neteja i sanejament de la superfície, capa de protecció antioxidant i posterior acabat mitjançant dues capes d'esmalt sintètic gliceroftàlic especial per a exteriors.	1.323,15	24,39	32.271,63	<b>32.271,63</b>
<b>CAPITOL 03 FUSTERIA METÀL·LICA</b>					
<b>0301</b>	<b>m2 Finestres i trencaigües galvanitzats</b> Eliminació del segellat i residus existents a totes les juntes de finestres i trencaigües. Neteja i sanejament de totes les superfícies i aplicació de massilla per elements de serralleria. En el cas que el tram estigués tant deteriorat que amb el tractament de massilles no fos suficient es procedirà a la substitució del mateix per un altre de similar. S'inclou el decapat de les superfícies dels tancaments amb un grau elevat d'oxidació, aplicant àrid a baixa pressió (max. 2,5 atm.), format per silicat d'alumini. Fixació de trencaigües amb cargols, i nou segellat de juntes amb massilles de poliuretà monocomponent de ràpida polimerització. Aplicació de preparació polivalent sobre galvanitzat i acabat amb dues capes d'esmalt sintètic gliceroftàlic. Els finestrals, després de passar paper de vidre i netejar-los, es prepararan amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic per exteriors.	2.225,02	22,27	49.551,20	<b>49.551,20</b>

## PRESSUPOST

Projecte de rehabilitació  
de les façanes de la  
Facultat de Dret

COD.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU UNIT.	TOTAL PAR.	TOTAL CAP.
<b>CAPITOL 04 REVESTIMENT DE FAÇANES</b>					
<b>0401</b>	<b>m2 Gresite neteja</b> Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.	2.080,93	5,09	10.591,93	
<b>0402</b>	<b>m2 Gresite nou</b> Eliminació d'aplatat susceptible de caiguda, inclòs càrrega i transport de runes al abocador. Subministrament i col·locació d'aplatat similar a l'existent, tant en color com en format i característiques.	312,14	43,11	13.456,36	
<b>0403</b>	<b>m2 Granit</b> Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final. Eliminació de material de segellat antic, sanejament i segellat de nou. Fixar peces despreses a laterals de portes d'accés mitjançant la col·locació de tacs adequats al tipus de peça. Reposició de peça d'aplatat despresa a la façana de Av. Pedralbes.	295,83	14,77	4.369,41	
<b>0404</b>	<b>m2 Xapes de alumini</b> Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.	507,65	26,30	13.351,20	<b>41.768,89</b>
<b>CAPITOL 05 VARIS</b>					
<b>0501</b>	<b>ut. Mural de Subirachs en entrada principal</b> Neteja del suport amb aigua a pressió controlada per màquina hidronetejadora, aplicació de detergents amb PH neutre que actuen sobre el dipòsit de brutícia sense afectar al suport, seleccionats i aplicats a mà, aclarit amb aigua a pressió i neutralitzat final.	1,00	613,49	613,49	
<b>0502</b>	<b>ut. Seguretat i Salut</b> Acompliment del que es disposa en la normativa vigent de Seguretat i Salut, inclosa la redacció del Pla de Seguretat.	1,00	2.622,93	2.622,93	<b>3.236,42</b>
<b>TOTAL CAPITOLS</b>					<b>177.484,79</b>